

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESOR Y LÁNEA DE AIRE COMPRIMIDO

DIRIGIDO A: A cotizar por contratistas interesados

SOLICITANTE: Sabor Pampeano

RESPONSABLE: Ing. Juan Manuel Grasso — Jefe de Operaciones

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2026

1. OBJETO

El presente Pliego de Bases y Condiciones Técnicas tiene por objeto definir los requisitos, especificaciones y condiciones para la contratación de los trabajos de **provisión de un compresor de aire, fabricación de su gabinete protector, tendido de línea principal de aire comprimido y su correspondiente bajada y conexión a tres equipos de producción (Llenadora, Tapadora y Autoclave)**, ubicados en las instalaciones de Sabor Pampeano.

El objetivo es dotar a la planta de un sistema neumático confiable, que cumpla estrictamente con los requerimientos de calidad de aire y caudal específicos necesarios para el correcto funcionamiento de dichos equipos.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente pliego contempla la provisión de todos los materiales, equipamiento y la mano de obra necesaria para la ejecución de los siguientes trabajos:

2.1. Provisión de Compresor de Aire

- Provisión de un (1) compresor de aire con las siguientes características mínimas o similares:
- COMPRESOR DE AIRE TRIFASICO - 7.5 HP
TENSIÓN: 380 V~ 50 Hz | POTENCIA: 5.5 kW
3 CILINDROS: Baja/Baja | CABEZAL: Hierro Fundido
VELOCIDAD CABEZAL: 880 RPM | CAUDAL: 895 L/min
PRESIÓN MÁXIMA: 8 Bar (0.8 MPa) | CAPACIDAD TANQUE: 300 Litros

- Inclusión y provisión de un tren de filtros adecuado para asegurar los requerimientos de calidad de aire de las máquinas, considerando muy especialmente que el Autoclave requiere aire "Oil free".

2.2. Fabricación de Gabinete Protector

- Diseño, fabricación e instalación de un recinto o gabinete exterior para alojar el compresor.
- La estructura deberá proteger al equipo de las inclemencias climáticas (lluvia, sol directo, polvo).
- Deberá contar con ventilación adecuada para evitar sobrecalentamiento.
- Deberá prever puertas o accesos desmontables para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo.
- El contratista deberá especificar materialidad (ej. estructura metálica, cerramiento en chapa, aislación, etc.).

2.3. Tendido de Línea de Aire Comprimido

- Provisión e instalación de cañería principal para el transporte de aire desde el compresor hasta la sala de producción.
- El diseño, dimensionamiento y elección de materiales para la línea de aire completa (cañerías, llaves de corte, acoples rápidos, purgas, etc.) queda a cargo exclusivo del contratista, sujeto a aprobación por parte de Sabor Pampeano.

2.4. Instalación en Equipos (Llenadora, Tapadora y Autoclave)

- Realización de las tres (3) bajadas individuales desde la línea principal hacia cada una de las máquinas.

Requerimientos neumáticos (consultados con fabricante):

- Llenadora LSL: 10 L/min = 600 L/hs Presión: 6 Bar
- Tapadora RSL: 100 L/min = 6000 L/hs. Presión: 6 Bar
- Autoclave: 50 L/min = 3000 L/hs. Presión: 8 Bar. Aire "Oil free"
- Rompedora de huevos: 10L/min = 600L/hs a 6 Bar
- Consumo Total + Margen de Seguridad (30%): 221 L/min (13260 L/hs).
- El contratista deberá analizar los manuales de los tres equipos (disponibles en la carpeta Manuales provista por Sabor Pampeano) para comprobar estos requerimientos y verificar si las máquinas ya poseen sus propios filtros y reguladores de presión.
- Queda a cargo del contratista el diseño final: determinar si se necesitan sistemas FRL (Filtro, Regulador y Lubricador) individuales en cada bajada, o si un sistema general a la salida del compresor es suficiente.
- La provisión de acoples, mangueras y la PUESTA EN MARCHA de todo el sistema neumático es responsabilidad exclusiva del contratista.

2.5. Instalación Eléctrica del Compresor

- Conexión eléctrica del compresor desde el tablero más cercano provisto por el comitente.
- Provisión e instalación de protecciones eléctricas exclusivas para el compresor (térmica, guardamotor, etc.).

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Del Contratista

- Provisión de la totalidad de los materiales, equipos y repuestos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Provisión de la mano de obra calificada para todas las disciplinas involucradas (neumática, herrería, electricidad).
- Provisión de herramientas, equipos y elementos de seguridad.
- Limpieza diaria del área de trabajo y retiro de escombros.
- Cumplimiento de normas de seguridad e higiene vigentes.
- Garantía sobre los trabajos realizados (mínimo 6 meses).

3.2. Del Comitente (Sabor Pampeano)

- Acceso al área de trabajo en los horarios acordados.
- Provisión de energía eléctrica y agua para la ejecución de los trabajos.
- Designación de un responsable para la coordinación de los trabajos.

4. CONDICIONES COMERCIALES

La oferta deberá contemplar:

Ítem	Descripción	Incluir en la Oferta
1	Precio total de materiales	Detalle por rubro
2	Precio total de mano de obra	Detalle por disciplina
3	Plazo de ejecución estimado	En días hábiles
4	Costo por día extra de mano de obra (variable, sujeto a requerimientos imprevistos)	Precio unitario (\$/día)
5	Forma de pago	Indicar: Anticipo / Facturado / Sin facturar / Plazos
6	Validez de la oferta	En días corridos
7	Garantía de los trabajos	Plazo y condiciones

4.1. Forma de Pago

El contratista deberá realizar la cotización completa presentando al menos dos (2) alternativas de pago:

- Contado efectivo / Transferencia bancaria.
- Pago mediante eCheq a 15 o 30 días.

El contratista deberá indicar claramente si requiere anticipo y el porcentaje del mismo para la modalidad elegida.

Se solicita discriminar en la oferta los montos facturados y no facturados, si correspondiere.

4.2. Variaciones y Costos Adicionales

NOTA IMPORTANTE: La mano de obra es variable y está sujeta a requerimientos imprevistos. En caso de que durante la ejecución surjan variaciones respecto al alcance original, el contratista deberá informar previamente el costo unitario de la variación (ej: día extra de mano de obra, material adicional) para su aprobación por parte del comitente antes de ejecutar cualquier trabajo adicional.

El contratista deberá indicar claramente en su oferta el costo por día adicional de obra en caso de demoras imputables al contratista, así como el costo por día de extensión solicitada por el comitente.

5. PLANIFICACIÓN Y PLAZOS

El contratista deberá incluir en su oferta:

- Cronograma estimado de obra, indicando etapas y duración de cada una.
- Fecha estimada de inicio (sujeta a aprobación de la oferta).
- Fecha estimada de finalización.
- Cantidad de personal asignado por disciplina.

Se solicita que el cronograma contemple la siguiente secuencia lógica sugerida:

Etapas	Descripción	Orden
1	Construcción / Instalación del Gabinete Protector	1°
2	Provisión, emplazamiento y conexión eléctrica del Compresor	2°
3	Tendido de la línea principal de aire comprimido	3°
4	Realización de bajadas a Llenadora, Tapadora y Autoclave	4°
5	Instalación de filtros, reguladores y conexión final a equipos	5°
6	Pruebas de estanqueidad (detección de fugas)	6°
7	Puesta en marcha y calibración de presión/caudal por equipo	7°

8	Entrega y capacitación básica de mantenimiento	8°
---	--	----

6. CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

- Se realizará una inspección conjunta y prueba de funcionamiento con los equipos operando.
- Se verificará la ausencia de fugas de aire en toda la línea y acoples.
- Se validará que los equipos reciban el caudal y presión indicados, sin caídas de presión significativas al operar simultáneamente.
- El contratista deberá entregar el área limpia, libre de recortes de caños y residuos.
- Cualquier defecto o incumplimiento detectado deberá ser corregido sin costo adicional dentro del período de garantía.

7. APROBACIÓN DE MATERIALES Y TERMINACIONES

Toda elección de materiales, terminaciones, colores, modelos, diseños o marcas **queda sujeta a la aprobación exclusiva de Sabor Pampeano.**

En particular, pero no limitándose a:

- Marca, modelo y especificaciones del Compresor.
- Diseño, material y dimensiones de la cabina protectora.
- Material de la cañería de aire comprimido.
- Marca y calidad de acoples, filtros, reguladores y mangueras flexibles.

El contratista deberá presentar opciones con indicación de **marca, modelo y precio** para cada ítem donde existan variantes. La aprobación de Sabor Pampeano podrá ser verbal y será suficiente para proceder con la compra e instalación.

8. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Junto con la oferta, el contratista deberá presentar:

- Presupuesto detallado por ítem (compresor, materiales, mano de obra).
- Ficha técnica del compresor ofrecido (indicando CFM, PSI, litros de tanque).
- Esquema o descripción básica de la cabina protectora.
- Cronograma de obra.
- Certificado de cobertura de ART del personal.
- Constancia de inscripción impositiva vigente.

9. TABLA DE ÍTEMS PARA COTIZACIÓN

Completar la siguiente tabla con los valores correspondientes:

Ítem	Descripción	Materiales/Equipos (\$)	Mano de Obra (\$)	Total (\$)
2.1	Provisión de Compresor y Tren de Filtros			
2.2	Fabricación de Gabinete Protector			
2.3	Tendido de Línea de Aire Completa			
2.4	Bajadas y Conexión (Llenadora, Tapadora, Autoclave)			
2.5	Instalación Eléctrica			
	TOTAL			

Concepto	Valor
Costo por día extra de mano de obra	
Plazo de ejecución estimado (días hábiles)	
Validez de la oferta (días corridos)	
Garantía de los trabajos (meses)	

Ing. Juan Manuel Grasso

Jefe de Operaciones

Sabor Pampeano