

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS

AMPLIACIÓN DE PLANTA: ÁREA DE AMASADO Y ARMADO DE EMPANADAS (LIBRE DE TACC)

DIRIGIDO A: A cotizar por contratistas interesados

SOLICITANTE: Sabor Pampeano

RESPONSABLE: Ing. Juan Manuel Grasso — Jefe de Operaciones

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2026

1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto definir los requisitos, especificaciones y condiciones para la contratación de los trabajos de **diseño, construcción y entrega llave en mano de una ampliación de la planta de producción**, destinada a alojar el área de amasado y una nueva línea de armado de empanadas congeladas.

La nueva área será clasificada como LIBRE DE TACC (sin contenido de trigo, avena, cebada ni centeno en su uso principal), aunque su uso primario actual será la elaboración de masas de tartas y empanadas con harina de trigo. La separación física respecto de la cocina principal permite en el futuro destinar este espacio a producción libre de gluten.

La ampliación se ubicará contigua a la planta existente, accesible por el pasillo que distribuye hacia la salida de cocina, el área de peladero/insumos frescos y la habitación de la rompedora de huevos. No tendrá conexión directa con la cocina.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente pliego contempla la provisión de todos los materiales, equipamiento y mano de obra necesaria para:

2.1. Obra Civil — Estructura y Cerramientos

- Construcción de un recinto de aproximadamente 4,00 m × 4,00 m (16 m²), con altura mínima de 2,80 m (sujeto a verificación en obra).
- Paredes: Paneles aislantes tipo sándwich (poliuretano o poliestireno), equivalentes a los de la cocina existente. Terminación interior lisa, lavable, apta para industria alimentaria.
- Techo: Paneles aislantes del mismo tipo, con pendiente suficiente para evacuación de agua si corresponde.
- Piso: Losa de hormigón armado con terminación en pintura epoxi antideslizante, apta para industria alimentaria, con pendiente hacia la rejilla de desagüe.
- Rejilla lineal de desagüe: Instalación de una rejilla lineal de acero inoxidable a lo largo de la zona de trabajo (mínimo 3 m de largo), con conexión a la red de desagüe existente.
- Acceso: Vano de puerta de aproximadamente 1,00 m de ancho, equipado con cortina de lamas de PVC tipo carnicería (transparente, solapada), sin puerta rígida.
- La construcción deberá cumplir con los requisitos bromatológicos vigentes para establecimientos de elaboración de alimentos.

2.2. Instalación Eléctrica

- Tendido eléctrico desde el tablero general existente de la planta (no se requiere tablero independiente).
- Provisión e instalación de al menos 6 (seis) tomacorrientes distribuidos estratégicamente: zona amasadora, zona empanadas, heladera, iluminación, equipos auxiliares.
- Iluminación: Provisión e instalación de luminarias LED de tipo panel o tubular, con protección IP65 (estanca), en cantidad suficiente para garantizar un mínimo de 540 lux en las superficies de trabajo (requisito bromatológico para zonas de manipulación de alimentos).
- Todos los materiales eléctricos deberán ser aptos para ambientes húmedos (IP65 mínimo).

2.3. Instalación de Agua

- Derivación de la red de agua fría existente hacia la nueva área.
- Instalación de al menos un (1) punto de agua con canilla tipo pico de ganso y bacha/pileta pequeña para lavado de manos y utensilios.
- Conexión de desagüe de la pileta y la rejilla lineal a la red cloacal/desagüe existente.

2.4. Climatización y Ventilación

- Provisión e instalación de un (1) equipo de aire acondicionado frío/calor, dimensionado para el volumen del recinto (~45 m³). Potencia estimada: 3.000-4.500 frigorías.
- Provisión e instalación de un sistema de ventilación forzada al exterior (extractor + ingreso de aire) para garantizar la renovación de aire y evitar la acumulación de polvo de harina.
- El extractor deberá contar con filtro apto para retención de partículas de harina.

2.5. Equipamiento Fijo a Instalar (Provisión del Comitente)

El siguiente equipamiento será provisto por Sabor Pampeano. El contratista deberá prever las conexiones, anclajes y espacios necesarios para su instalación:

Equipo	Dimensiones Aprox.	Ubicación	Conexión Requerida
Amasadora industrial	60×50×80 cm	Zona amasado (centro)	220V, 1 tomacorriente
Sobadora/Laminadora	Sobre mesada 3×0.9m	Zona amasado (centro)	220V, 1 tomacorriente
Mesada de trabajo	3,00 × 0,90 m	Zona amasado — contra pared	Anclaje a pared/piso
Estantería/Rack insumos	4,00 × 0,90 m (largo del recinto)	Pared opuesta a mesada	Anclaje a pared
Empanadora semiautomática	~60×40×40 cm	Zona empanadas	220V, 1 tomacorriente
Mesa de trabajo empanadas	1,50 × 0,90 m	Zona empanadas	—
Heladera comercial (1 ud.)	~60×65×180 cm	Zona empanadas	220V, 1 tomacorriente
Pileta/Bacha	~50×40 cm	Junto al acceso	Agua fría + desagüe

2.6. Sellado y Terminaciones

- Sellado perimetral de todas las uniones (pared-pared, pared-piso, pared-techo) con silicona sanitaria apta para industria alimentaria.
- Zócalos sanitarios curvos (media caña) en la unión piso-pared para facilitar la limpieza.
- Todas las terminaciones deberán ser prolijas, sin aristas cortantes ni rincones inaccesibles.
- Protección de cantos y esquinas con perfiles sanitarios de acero inoxidable o PVC alimentario.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES

Las siguientes especificaciones son referenciales y orientativas:

Elemento	Especificación	Observaciones
Dimensiones	4,00 × 4,00 × 2,80 m (L×A×H)	Verificar en obra
Paredes	Panel aislante sándwich (PUR/EPS)	Igual a cocina existente
Techo	Panel aislante sándwich	Igual a cocina existente
Piso	Hormigón + epoxi antideslizante	Con pendiente a rejilla
Rejilla lineal	Acero inoxidable, ≥3 m largo	Conectada a desagüe
Acceso	Vano 1,00 m + cortina PVC lamas	Tipo carnicería, sin puerta rígida
Iluminación	LED estanco IP65, ≥540 lux	Requisito bromatológico
A/C	Frío/calor, 3.000-4.500 frig.	Dimensionar según volumen
Ventilación	Extractor + ingreso aire, con filtro	Salida al exterior
Tomacorrientes	Mínimo 6, distribuidos	Desde tablero general
Agua	1 punto c/pileta + desagüe	Derivación red existente
Zócalos	Media caña sanitaria	Unión piso-pared

4. DISTRIBUCIÓN SUGERIDA DEL ESPACIO

La siguiente distribución es sugerida y orientativa. El contratista podrá proponer alternativas:

Zona	Ubicación	Equipamiento	Superficie Aprox.
Zona Amasado	Centro, contra pared derecha	Mesada 3×0.9m + Amasadora + Sobadora	~4 m ²
Rack Insumos	Pared izquierda (frente a mesada)	Estantería 4×0.9m (harina, azúcar, sal, manteca, etc.)	~3,5 m ²
Zona Empanadas	Frente/junto al acceso	Mesa 1.5×0.9m + Empanadora + Heladera	~4 m ²

Circulación	Central	Paso libre mín. 1,20 m entre mesadas	~3,5 m ²
Pileta/Lavado	Junto al acceso	Bacha + canilla	~1 m ²

Insumos a almacenar en el rack (referencia): Harina 000, Harina integral, Sal fina, Azúcar, Manteca/Grasa, Huevos (desde rompedora adyacente), Agua, Aceite, Especies de uso frecuente.

5. REQUISITOS GENERALES

- Todos los materiales deberán ser aptos para uso en plantas de producción de alimentos.
- La construcción no deberá interferir con la operación de la cocina existente. Coordinar horarios con el responsable de planta.
- El contratista deberá realizar un relevamiento dimensional en obra previo a la construcción.
- La obra deberá cumplir con las normativas municipales de construcción y habilitación bromatológica vigentes.
- El área deberá ser estanca al ingreso de insectos, polvo exterior y agua de lluvia.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. Del Contratista

- Provisión de la totalidad de materiales, paneles, perfilería, hormigón, epoxi, luminarias, cableado, cañerías, aire acondicionado, extractor, rejilla, cortina, selladores y demás elementos.
- Mano de obra calificada para construcción, instalaciones eléctricas, sanitarias y montaje.
- Relevamiento dimensional previo y adecuación al terreno existente.
- Provisión de herramientas, equipos y elementos de seguridad personal.
- Limpieza diaria del área de trabajo y retiro de residuos.
- Gestión de permisos de obra si fuera necesario.
- Garantía sobre los trabajos realizados y materiales provistos (mínimo 12 meses).

6.2. Del Comitente (Sabor Pampeano)

- Acceso al área de trabajo en horarios acordados.
- Provisión de energía eléctrica y agua para la ejecución de los trabajos.
- Provisión del equipamiento a instalar (amasadora, sobadora, heladera, etc.).
- Designación de un responsable para coordinación y aprobación.

7. CONDICIONES COMERCIALES

La oferta deberá contemplar:

Ítem	Descripción	Incluir en la Oferta
1	Precio total de materiales (estructura, paneles, piso, instalaciones)	Detalle por rubro
2	Precio total de mano de obra (construcción + instalaciones)	Detalle por disciplina
3	Plazo de ejecución estimado	En días hábiles
4	Costo por día extra de mano de obra	Precio unitario (\$/día)
5	Forma de pago	Anticipo / Facturado / Sin facturar / Plazos
6	Validez de la oferta	En días corridos
7	Garantía	Plazo y condiciones
8	Flete / Transporte de materiales	Incluido o no

7.1. Forma de Pago

Presentar al menos dos (2) alternativas de pago:

- Contado efectivo / Transferencia bancaria.
- Pago mediante eCheq a 15 o 30 días.

Indicar si requiere anticipo y el porcentaje. Discriminar montos facturados y no facturados.

7.2. Variaciones

NOTA IMPORTANTE: Cualquier variación respecto al alcance original deberá ser informada previamente con su costo unitario para aprobación del comitente.

8. PLANIFICACIÓN Y PLAZOS

Secuencia sugerida:

Etapas	Descripción	Orden
1	Relevamiento dimensional y replanteo	1°
2	Preparación de terreno y fundaciones	2°

3	Losa de hormigón con pendiente y rejilla	3°
4	Montaje de paneles (paredes y techo)	4°
5	Instalación eléctrica (tendido + luminarias)	5°
6	Instalación sanitaria (agua + desagüe)	6°
7	Pintura epoxi del piso	7°
8	Instalación A/C y ventilación	8°
9	Sellado perimetral y zócalos sanitarios	9°
10	Instalación cortina PVC en acceso	10°
11	Limpieza final y entrega	11°

9. CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

- Inspección conjunta para verificar calidad de construcción, terminaciones y estanqueidad.
- Verificación de funcionamiento de instalación eléctrica, iluminación, tomacorrientes.
- Verificación de funcionamiento de agua, desagüe y rejilla lineal.
- Verificación de funcionamiento de A/C y ventilación.
- Verificación del nivel del piso y pendiente hacia la rejilla.
- El contratista deberá entregar el área limpia, libre de residuos de obra.
- Defectos detectados deberán corregirse sin costo dentro del período de garantía.

10. APROBACIÓN DE MATERIALES Y TERMINACIONES

Toda elección de materiales, terminaciones, colores, modelos o marcas **queda sujeta a la aprobación exclusiva de Sabor Pampeano.**

- Tipo y espesor de paneles aislantes.
- Marca y tipo de pintura epoxi.
- Modelo de rejilla lineal.
- Tipo y marca de luminarias LED.
- Marca y capacidad del A/C.
- Tipo de cortina PVC.
- Tipo de sellador sanitario.

11. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- Presupuesto detallado por rubro (obra civil, eléctrica, sanitaria, climatización).
- Descripción técnica de materiales ofrecidos.
- Plano o croquis de la ampliación (planta y corte).
- Cronograma de obra.
- Certificado de cobertura de ART del personal.
- Constancia de inscripción impositiva vigente.

12. TABLA DE ÍTEMS PARA COTIZACIÓN

Completar:

Ítem	Descripción	Materiales (\$)	Mano de Obra (\$)	Total (\$)
2.1	Obra civil: Estructura, paneles paredes y techo			
2.2	Piso: Losa hormigón + pintura epoxi + pendiente			
2.3	Rejilla lineal acero inoxidable + conexión desagüe			
2.4	Instalación eléctrica completa (tendido + luminarias + tomacorrientes)			
2.5	Instalación sanitaria (agua + pileta + desagüe)			
2.6	Aire acondicionado (equipo + instalación)			
2.7	Ventilación/Extracción (equipo + ducto exterior)			
2.8	Cortina PVC tipo carnicería			
2.9	Sellado perimetral, zócalos sanitarios y terminaciones			
2.10	Flete / Transporte de materiales			

	TOTAL			
--	-------	--	--	--

Concepto	Valor
Costo por día extra de mano de obra	\$
Plazo total estimado (días hábiles)	
Validez de la oferta (días corridos)	
Garantía (meses)	

Ing. Juan Manuel Grasso

Jefe de Operaciones

Sabor Pampeano