

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS

ADECUACIÓN DE SALA DE ROMPEDORA DE HUEVOS

DIRIGIDO A: A cotizar por contratistas interesados

SOLICITANTE: Sabor Pampeano

RESPONSABLE: Ing. Juan Manuel Grasso — Jefe de Operaciones

FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2026

1. OBJETO

El presente Pliego de Bases y Condiciones Técnicas tiene por objeto definir los requisitos, especificaciones y condiciones para la contratación de los trabajos de **adecuación integral de la sala destinada a la instalación de la rompedora de huevos**, ubicada en las instalaciones de Sabor Pampeano.

El objetivo es acondicionar la habitación para cumplir con los estándares de higiene, seguridad y funcionalidad requeridos para la operación de equipamiento de producción alimentaria.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente pliego contempla la provisión de todos los materiales y la mano de obra necesaria para la ejecución de los siguientes trabajos:

2.1. Pisos

- Provisión e instalación de cerámica antideslizante sobre el piso existente.
- Preparación de la superficie existente para garantizar adherencia.
- Tomado de juntas con material impermeable apto para ambientes húmedos.
- Provisión y colocación de zócalos curvos.
- El contratista deberá indicar marca, modelo y color propuestos para aprobación del comitente.

2.2. Desagüe

- Provisión e instalación de rejilla de desagüe lineal (tipo canaleta) en toda la extensión de la pared correspondiente.
- Conexión de la rejilla al sistema de desagüe existente y adecuación del mismo.
- Pendiente adecuada del piso hacia la rejilla para asegurar el escurrimiento del agua.

2.3. Ventilación

- Provisión e instalación de sistema de ventilación adecuado para la sala.

2.4. Abertura — Puerta Corrediza

- Reconstrucción del vano de la abertura existente.
- Provisión e instalación de puerta corrediza de 1,00 m de ancho o mas, garantizando 1,00m de pasada libre.
- La puerta deberá ser de material apto para ambientes alimentarios (acero inoxidable, PVC o aluminio).
- Incluir riel, guías, tope y herrajes completos.
- El contratista deberá indicar marca, modelo y material propuestos para aprobación del comitente.

2.5. Paredes — Revoque y Pintura

- Replanteo y reparación completa del revoque en todas las paredes de la sala según corresponda.
- Alisado y preparación de superficies para pintura.
- Aplicación de pintura epoxi color blanco o claro en la totalidad de las paredes (mínimo 2 manos).
- La pintura epoxi deberá ser de grado alimentario, lavable, resistente a humedad y productos de limpieza.
- El contratista deberá indicar marca y color exacto propuestos para aprobación del comitente.

2.6. Instalación Eléctrica

- Embutido completo de las instalaciones eléctricas existentes (cablecanal, caños, etc.).
- Instalación de una (1) tecla de luz al lado de la puerta de acceso.
- Instalación de un (1) tomacorrientes al lado de la puerta de acceso.
- Cableado según norma vigente. Protecciones térmicas y diferencial.

2.7. Instalación de Agua

- Preparación de punto de agua fría para futura conexión de equipamiento.
- Cañerías y conexiones embutidas o protegidas, aptas para ambiente alimentario.
- NOTA: El equipamiento no posee desagüe propio. Los líquidos residuales escurren al piso y se evacuarán a través de la rejilla de desagüe (ítem 2.2).

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Del Contratista

- Provisión de la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Provisión de la mano de obra calificada para todas las disciplinas involucradas (albañilería, plomería, electricidad, pintura).
- Provisión de herramientas, equipos y elementos de seguridad.
- Limpieza diaria del área de trabajo y retiro de escombros.
- Cumplimiento de normas de seguridad e higiene vigentes.
- Garantía sobre los trabajos realizados (mínimo 6 meses).

3.2. Del Comitente (Sabor Pampeano)

- Acceso al área de trabajo en los horarios acordados.
- Provisión de energía eléctrica y agua para la ejecución de los trabajos.
- Designación de un responsable para la coordinación de los trabajos.

4. CONDICIONES COMERCIALES

La oferta deberá contemplar:

Ítem	Descripción	Incluir en la Oferta
1	Precio total de materiales	Detalle por rubro
2	Precio total de mano de obra	Detalle por disciplina
3	Plazo de ejecución estimado	En días hábiles
4	Costo por día extra de mano de obra (variable, sujeto a requerimientos imprevistos)	Precio unitario (\$/día)
5	Forma de pago	Indicar: Anticipo / Facturado / Sin facturar / Plazos
6	Validez de la oferta	En días corridos
7	Garantía de los trabajos	Plazo y condiciones

4.1. Forma de Pago

Realizar la cotización completa con al menos 2 tipos distintos de modos, contado efectivo/transferencia, eCheq a 15 o 30 días. El contratista deberá indicar si requiere anticipo y el porcentaje del mismo.

Se solicita discriminar en la oferta los montos facturados y no facturados, si correspondiere.

4.2. Variaciones y Costos Adicionales

NOTA IMPORTANTE: La mano de obra es variable y está sujeta a requerimientos imprevistos. En caso de que durante la ejecución surjan variaciones respecto al alcance original, el contratista deberá informar previamente el costo unitario de la variación (ej: día extra de mano de obra, material adicional) para su aprobación por parte del comitente antes de ejecutar cualquier trabajo adicional.

El contratista deberá indicar claramente en su oferta el costo por día adicional de obra en caso de demoras imputables al contratista, así como el costo por día de extensión solicitada por el comitente.

5. PLANIFICACIÓN Y PLAZOS

El contratista deberá incluir en su oferta:

- Cronograma estimado de obra, indicando etapas y duración de cada una.
- Fecha estimada de inicio (sujeta a aprobación de la oferta).
- Fecha estimada de finalización.
- Cantidad de personal asignado por disciplina.

Se solicita que el cronograma contemple la siguiente secuencia lógica sugerida:

Etapas	Descripción	Orden
1	Demolición / retiro de elementos existentes	1°
2	Instalaciones de agua, desagüe y electricidad (embutidas)	2°
3	Replanteo de revoque de paredes	3°
4	Instalación de rejilla de desagüe + contrapiso con pendiente	4°
5	Colocación de piso cerámico	5°
6	Reconstrucción de abertura + puerta corrediza	6°
7	Pintura epoxi en paredes	7°
8	Instalación de ventilación	8°
9	Colocación de tecla de luz y tomacorrientes	9°
10	Limpieza final y entrega	10°

6. CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

- Se realizará una inspección conjunta al finalizar los trabajos.
- El contratista deberá entregar el área limpia, libre de escombros y residuos.
- Se verificará el correcto funcionamiento de: desagüe, ventilación, iluminación, tomacorrientes y puerta.
- Cualquier defecto o incumplimiento detectado deberá ser corregido sin costo adicional dentro del período de garantía.

7. APROBACIÓN DE MATERIALES Y TERMINACIONES

Toda elección de materiales, terminaciones, colores, modelos, diseños o marcas **queda sujeta a la aprobación exclusiva de Sabor Pampeano.**

En particular, pero no limitándose a:

- Color y modelo de pisos cerámicos.
- Color de pintura epoxi (se solicita blanco o color claro).
- Material, diseño y color de la abertura / puerta corrediza.
- Tipo y modelo de sistema de ventilación.
- Marca y tipo de artefactos eléctricos (tecla de luz, tomacorrientes).

El contratista deberá presentar opciones con indicación de **marca, modelo y precio** para cada ítem donde existan variantes. La aprobación de Sabor Pampeano podrá ser verbal y será suficiente para proceder con la compra e instalación.

8. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Junto con la oferta, el contratista deberá presentar:

- Presupuesto detallado por ítem (materiales + mano de obra).
- Cronograma de obra.
- Fichas técnicas de los materiales principales si corresponde (piso cerámico, pintura epoxi, puerta).
- Indicación de marca y modelo para: pisos, abertura, pintura, ventilación, artefactos eléctricos.
- Certificado de cobertura de ART del personal.

9. TABLA DE ÍTEMS PARA COTIZACIÓN

Completar la siguiente tabla con los valores correspondientes:

Ítem	Descripción	Materiales (\$)	Mano de Obra (\$)	Total (\$)
2.1	Pisos cerámicos (provisión + colocación)			
2.2	Rejilla de desagüe lineal + conexión			
2.3	Sistema de ventilación			
2.4	Abertura + puerta corrediza 1m			
2.5	Revoque + pintura epoxi			
2.6	Instalación eléctrica (embutido + tecla + toma)			
2.7	Instalación de agua fría			
	Limpieza y retiro de escombros			
	TOTAL			

Concepto	Valor
Costo por día extra de mano de obra	\$
Plazo de ejecución estimado (días hábiles)	
Validez de la oferta (días corridos)	
Garantía de los trabajos (meses)	

Ing. Juan Manuel Grasso

Jefe de Operaciones

Sabor Pampeano