

09 de Junio de 2026

REFORMAS SALA DE ROTURA

Trabajos M.O. Albañilería **\$1.760.000,00**

Apertura de contrapiso (zanja de 20 cm x 2 mts. x 15 cm prof.)

Extracción de marco de hierro de puerta existente

Colocación de vigueta s/mamp. existente (1,80 mts.)

Demolición de mamp. p/colocación de puerta de 1,20 mts.

Limpieza y retiro de material

Amurado de sistema de desagüe lineal (2 mts.)

Reparación de piso (sector mamp. retirada)

Colocación de puerta de 1,20 mts. (paso 1,12)

Reparación de revoques (ayuda a gremio)

Materiales Aprox. tareas de Albañilería

Cemento x 25 kg.	6	unid.	\$51.258,00
Arena x m3	1	m2	\$45.000,00
Cal x 30 kg.	2	bs.	\$8.508,00
Hidrofugo Sika x 5 lts.	1	unid.	\$11.497,00
Col. piso s/contrapiso exist c/pend. a rejilla	6,6	m2	
Porc zen tiza de 2da cerro negro 61,5x61,5	4,0	unid.	\$82.080,00
Paltina klaukol arena x kg.	3,0	kg.	\$26.622,00
Pegamento Impermeable x 30 kg.	6,0	kg.	\$180.192,00
Puerta rebatible Delta 2 hojas V/simple 1200x2050 P. liso bco.	1,0	unid.	\$1.269.932,00
Arco espaciador clip 3mm x 150 unid.	2	bs.	\$ 13.589,40
Canaleta de piso H105 X 1M REJA PLAST.	2	unid.	\$63.089,40
Conector Lateral H105 Der.	1	unid.	\$12.012,88
Tapa lateral H105	2	unid.	\$20.553,06

M.O. Terminaciones **\$1.274.000,00**

Alisado completo de paredes	30,6	m2
Lijado y aplicación de sellador al solvente	30,6	m2
Aplicación de pintura epoxi bco. (3 manos)	30,6	m2
Montaje de zócalo sanitario en piso y cielorraso.	6,8	ml.

Materiales Aprox. Terminaciones

ZOCALO SANITARIO PARA CIELORRASO (1/2 Caña) x 3,00 m.

	8	unid.	\$192.886,10
FISCHER SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 260 ML.	4	unid.	\$28.986,76
MASILLA DURLOCK X 32 KG.	2	unid.	\$58.479,30
LIJA X UNID.	6	unid.	\$5.406,00
SINTÉTICO INDUSTRIAL BCO. X 4 LTS.	3	unid.	\$319.107,00
RODILLO 18 P/SINTÉTICO	1	unid.	\$9.660,00
PINCEL 15 P/SINTÉTICO	1	unid.	\$4.454,00
AGUARRAS X 4 LTS.	1	unid.	\$27.233,00

M.O. Plomería **\$120.000,00**

Extensión de cañería p/colocación de canilla surtidora sala rompedora de huevos.

Nota: no están cotizados materiales

M.O. Electricidad **\$1.176.000,00**

- Tirar circuito nuevo para alimentación de toma de 220 p/rompedora de huevos
- Individualizar en tablero térmica independiente p/nuevo circuito
- Correr llave de punto (por colocación de puerta corrediza)
- Colocar toma en caja lateral al punto
- Colocación de toma p/extractor (ventilación negativa)

Nota: no están cotizados materiales

HONORARIOS ARQ.:

PRESUPUESTACIÓN + DIRECCIÓN

8% del Costo Total Obra

Arq. Gabriel R. Granada

Mat. 20246